

Tableau des Pondérateurs du S.D.P

		camion	Coffrage	Dumper	Echafaudage	Grue	Petit matériel	Tractopelle	Vibreux	Chef d'équipe 2ème échelon	Manœuvre ordinaire	Ouvrier qualifié 2ème catégorie	Acier	Brique a 12 trous à plat	Briques Plâtrières	Mortier dosé à 350 kg/m3	béton dosé à 350 kg/m3	HOURDIS DE 33*30*16
N°	Article	ml	ml	ml	ml	ml	ml	ml	ml	mo	mo	mo	Mx	mx	mx	mx	mx	mx
1	FOUILLE EN PLEI	0,2						0		0,2	0,8							
2	BETON ARME EN FOND	8	1				0,1		0,3	1	10	5	110				1	
3	BETON armé en élév	10				0,5	2		0,3	1	12	6	130				1	
4	PLANCHER TRADITIONNEL EN CORPS		1			0,01	0,1		0	0,3	1,6	0,7	7				0,09	10
5	DOUBLE CLOISON DE 35 cm				1	0,1	0,2			0,1	1,6	0,9	1	0,023	0,017	0,053		
6	Cloison de 25 cm				1	0,05	0,2			0,1	1,2	0,7		0,023		0,043		
7	Cloison de 10 cm				1	0,05	0,1			0,1	0,7	0,4			0,017	0,010		

DEVIS ESTIMATIF

N°	Désignation	U	Quantité	Prix U	Prix T
1	Fouilles en pleine	m ³	500	10,000	5 000,000
2	Béton Armé en	m ³	600	306,000	183 600,000
3	Béton Armé en	m ³	1 500	368,000	552 000,000
4	Plancher Traditionnel (16+5)	m ²	1 000	35,000	35 000,000
5	Double cloisons de	m ²	9 000	29,000	261 000,000
6	Cloisons de 0,25 m	m ²	7 000	20,000	140 000,000
TOTAL GENERAL HTVA					1 176 600,000